

NEIC®

No XG15081168



2013003110Z



检测
CNAS L0107



(2013)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：地埋式箱变

型 号：ZGS11-Z.D-315/10

委托单位：江西变电设备有限公司

试验类别：型式试验



国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

国家高低压电器质量
监督检验中心

检验报告

委托编号: WG15081091

检验结论

样品型号、名称: ZGS11-Z·D-315/10 埋地式箱变

委托单位: 江西变电设备有限公司

委托单位地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区

制造单位: 江西变电设备有限公司

制造单位地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区

样品编号: 201507009

出厂日期: 2015 年 7 月

样品接收日期: 2015 年 8 月 31 日

检验日期: 2015.9.3 ~ 2015.9.7

检验项目:

绝缘试验 [工频电压: 高压室相间、相对地 42 kV /1min, 断口 48kV/1min; 低压主回路 2500V/1min; 高压室雷电冲击电压: 相间、相对地 75 kV, 断口 85 kV]
爬电距离的验证

温升试验 [18.2A/455A(高压回路/低压回路)]

主回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [30kA (有效值), 63 kA (峰值), 1s]
接地回路短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [20kA (有效值), 2s; 50 kA (峰值), 0.3s]

连续回路连续性能试验 [< 100mΩ]

功能试验

防护等级验证 [外壳: IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [< 55dB]

检验依据:

GB17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

检验结论:

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 样品相应性能合格。

编制: 那琰 校核: 王琰 审定: 胡新明 批准: 李平

签名: 那琰 签名: 王琰 签名: 胡新明 签名: 李平

日期: 2015.9.19 日期: 2015.9.19 日期: 2015.9.19 日期: 2015.9.19

